

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

JKSO:
Miesto: Trebišov, obec: Boťany

Objednávateľ:
Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Zhotoviteľ:
ALFINA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
VEQER, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.2.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50 282 514
IČ DPH: SK2120317287

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51 098 270
IČ DPH:

Cena bez DPH			243 959,48
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	243 959,48	48 791,90
	Cena s DPH v EUR		292 751,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


5.4.2022

Dátum a podpis:

26.2.2022

Pečiatka

ALFINA s.r.o.
Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: SK2120317287



REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Miesto: Trebišov, obec: Boťany

Dátum: 26.02.2022

Objednávateľ: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Projektant:

Zhotoviteľ: ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		243 959,48	292 751,38
001	Časti 1 - 8	243 959,48	292 751,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Objekt:

001 - Časti 1 - 8

JKSO:

Miesto: Trebišov, obec: Boťany

Objednávateľ:

Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: SK2120317287

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: 51 098 270

Cena bez DPH

243 959,48

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

243 959,48

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

48 791,90

Cena s DPH

v EUR

292 751,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 3.4.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ALFINA s.r.o.
Palárikova 5, Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: SK2120317287

26.2.2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Objekt:

001 - Časti 1 - 8

Miesto:

Trebišov, obec: Boťany

Dátum:

26.02.2022

Objednávateľ:

Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

243 959,48

HSV - Práce a dodávky HSV

243 957,28

1 - Zemné práce	46 935,63
2 - Zakladanie	1 197,26
5 - Komunikácie	89 384,91
8 - Rúrové vedenie	846,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	98 409,95
99 - Presun hmôt HSV	7 183,47
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2,20

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

Objekt:

001 - Časti 1 - 8

Miesto:

Trebišov, obec: Boťany

Dátum:

26.02.2022

Objednávateľ:

Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

243 959,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

243 957,28

D 1

Zemné práce

46 935,63

1	K	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 5000 m, pri celkovej ploche nad 1000m2	m2	1 208,400	5,77	6 972,47
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	83,020	5,41	449,14
3	K	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,800	10,59	220,27
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,800	11,20	232,96
5	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	185,600	9,00	1 670,40
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	185,600	11,04	2 049,02
7	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 077,780	2,66	2 866,89
8	K	113307122	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 077,780	8,54	9 204,24
9	K	114203101	Rozobratie rigolu z betonových kociek na suchu a zelene	m	1 201,680	7,00	8 411,76
10	K	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m3	100,000	12,00	1 200,00
11	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	287,552	6,06	1 742,57
12	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,880	4,34	112,32
13	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	278,752	5,05	1 407,70
14	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	278,752	14,00	3 902,53
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	446,003	14,12	6 297,56
16	K	175101101	Zásyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,800	22,25	195,80

D 2

Zakladanie

0

1 197,26

17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4, z horniny súdržných a nesúdržných, na 45 MPa	m2	981,360	1,22	1 197,26
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

D 5

Komunikácie

89 384,91

18	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - chodník ozn. A	m2	981,360	12,99	12 747,87
41	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	59,820	0,00	0,00
19	K	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná, ABS tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - ul. Hlavná	m2	44,000	14,45	635,80
20	K	581120111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, do hr. 150 mm - vjazdy	m2	496,600	20,35	10 105,81
21	K	596911144	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrviny fr. 4-8, hr. 4 cm - chodník ozn. A, B	m2	3 132,880	10,88	34 085,73
22	M	592460007601	Dlažba zámková, hr. 6 cm, sivá, napr. GLORIA, UNIVERZÁL (príp. alternatíva)	m2	3 289,524	9,67	31 809,70

D 8

Rúrové vedenie

0

846,06

23	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	61,000	1,80	109,80
24	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 DN 150, L = 3 m	ks	21,000	35,06	736,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				98 409,95
25	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3 765,040	6,08	22 891,44
26	M	592170001901	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	3 953,292	3,01	11 899,41
27	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	103,290	5,61	579,46
28	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	270,550	10,47	2 832,66
29	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	1 284,120	6,63	8 513,72
30	M	592270001800	Tvárnica priekopová, rozmery podľa projektu	ks	4 494,420	5,09	22 876,60
31	K	938909401	Čistenie priekop s odstránením trávnatého porastu alebo nánosov, s úpravou dna a svahov do predpísaného profilu, -0,08630 t	m	100,000	6,82	682,00
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	567,500	16,12	9 148,10
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	567,500	3,20	1 816,00
34	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	567,500	9,41	5 340,18
35	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	567,500	2,30	1 305,25
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	567,500	18,16	10 305,80
37	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	118,556	1,85	219,33
D 99			Presun hmôt HSV				7 183,47
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 023,513	1,58	3 197,15
39	K	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 023,513	1,97	3 986,32
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady			0	2,20
40	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2,20	2,20